

Załącznik Nr 1

Obliczenie wartości zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dwóch pomieszczeń w budynku punktu wyjazdowego w Piaskach, ul. Braci Spozów 19

I Pomieszczenie NR 1 Szatnia o wymiarach 2,22 x 4,86

powierzchnia ścian 41,75 m²

powierzchnia sufitu 10,78 m²

L.p	Opis	jedn. miary	Ilość	cena jedn. netto	Wartość netto
1.	Malowanie ścian	m2	41,75		
	skrobanie ścian	m2	41,75		
	gruntowanie 2x	m2	41,75		
	położenie gładzi na ścianie	m2	41,75		
	malowanie ścian farbą lateksową	m2	41,75		
	malowanie ścian farbą Śnieżka Eko	m2	41,75		
2.	Malowanie sufitu	m2	10,78		
	skrobanie sufitu	m2	10,78		
	gruntowanie 2x	m2	10,78		
	położenie gładzi	m2	10,78		
	malowanie farbą lateksową	m2	10,78		
	malowanie farbą Śnieżka Eko	m2	10,78		
3.	Położenie gresu na podłodze	m2	10,78		
	wylanie posadzki samopoziomującej	m2	10,78		
	ułożenie cokolika przy gresie podłogowym	mb	7		
	ułożenie akrylu pod cokolik	mb	7		
	obrobienie silikonem przy płytkach gresowych	mb	7		
4.	wymiana drzwi wewnętrznych 80" lewych pełnych	szt	1		

	malowanie ościeżnicy	szt	1		
5.	Malowanie i czyszczenie grzejników	szt	1		
	zamontowanie ekranu cieplnego za grzejnikiem	szt	1		
	wymiana zaworu w grzejniku	szt	1		
6	przebudowa instalacji elektrycznej	szt	1		
	demontaż starego oświetlenia	szt	2		
	wymiana przewodu 1,5 "	mb	30		
	wymiana przewodu 2,5	mb	30		
	wymiana przełącznika światła podwójny	szt	1		
	wymiana gniazda podwójnego do prądu	szt	4		
	wymiana lamp oświetleniowych jarzeniowych 60cm	szt	2		
7	wymiana zaworu rewizyjnego	szt	1		

II Pomieszczenie Nr 2 - gospodarczy o wymiarach 3,2 x 4,86

powierzchnia ścian 39 m²

powierzchnia sufitu 15,55 m²

lp	Opis	jednostka	Ilość	cena jedn. netto	Wartość netto
1	Malowanie ścian	m2	39		
	skrobanie ścian	m2	39		
	gruntowanie 2x	m2	39		
	malowanie ścian farbą lateksową	m2	39		
	malowanie ścian farbą Śnieżka Eko	m2	39		
2	Malowanie sufitu	m2	15,55		
	zabudowa płytami karton gips	m2	15,55		
	malowanie farbą lateksową	m2	15,55		
	malowanie sufitu farbą Śnieżką Eko	m2	15,55		

lp	Opis	jednostka	Ilość	cena jedn. netto	Wartość netto
3	ułożenie płytek gresowych na podłodze	m2	15,55		
	ułożenie cokolika przy gresie podłogowym	mb	8		
	wylanie posadzki samopoziomującej	m2	15,55		
	akryl pod cokolik	mb	8		
	obrobienie silikonem przy płytach gresowych	mb	8		
4	Wymiana drzwi wewnętrznych 80" prawych pełnych	szt	1		
	wymiana drzwi	szt	1		
	malowanie ościeżnicy	szt	1		
5	malowanie i czyszczenie grzejników	szt	1		
	wymiana zaworu w grzejniku	szt	1		
	zamontowanie ekranu ciepłego za grzejnikiem	szt	1		
6.	Przebudowa instalacji elektrycznej	szt	1		
	demontaż starego oświetlenia	szt	2		
	wymiana przewodu 1,5 "	mb	30		
	wymiana przewodu 2,5 "	mb	30		
	wymiana przełącznika światła podwójnego	szt	1		
	wymiana gniazda podwójnego do prądu	szt	4		
	Wymiana lamp oświetleniowych 60 cm	szt	2		
7	Przebudowa instalacji hydraulicznej	szt	1		
	wymiana syfonu rurki pcv	szt	3		
	montaż baterii umywalkowej	szt	1		
	montaż umywalki wraz z z szafką pod umywalkę	szt	1		
9	Zamontowanie kratki	szt	8		

lp	Opis	jednostka	Ilość	cena jedn. netto	Wartość netto
	rewizyjnych				
10	zamontowanie kratki wentylacyjnej	szt	1		

Materiały do realizacji

1	Drzwi wewnętrzne 80" lewe pełne	szt	1		
2	Drzwi wewnętrzne 80 " prawe pełne	szt	1		
3	Farba lateksowa kaparol 5 l	szt	2		
4	Farba gruntująca śnieżka 5l	szt	1		
5.	Farba śnieżka Eko 5l biała	szt	2		
6	Farba do ościeżnicy 0,5 l biała	szt	2		
7.	Farba do metalu 0,5 l	szt	2		
8	Akryl	szt	6		
9.	Silikon	szt	5		
10	grunt 5 l	szt	2		
11	gres podłogowy	m2	26,33		
12	fuga mapei 5 kg	szt	2		
13	farba do grzejników	szt	2		
14	posadzka samopoziomująca	szt	10		
15	Klej do płytek mapei 25 kg	szt	6		
16	Kątowniki aluminiowe	szt	10		
17	gniazdo podwójne do prądu	szt	8		
18	gładź gipsowa 25 kg	szt	10		
19	Lampa oświetleniowa 60cm	szt	4		
20	Zawór grzejnikowy	szt	2		
21	kratka rewizyjna	szt	12		

22	tabliczka informacyjna	szt	2		
23	mata cieplna za grzejnikowa	szt	2		
24	posadzka samopoziomująca	szt	10		
25	przewód 1,5 "	mb	30		
26	przewód 2,5 "	mb	30		
27	przełącznik światła podwójny	szt	1		
28	płyta karton gips	szt	7		
29	wkręt karton gips	kg	1		
30	profile do płyt karton gips	szt	20		
31	knauft uni - flag do spoin karton gips	szt2			
32	syfon rurki pcv	szt	3		
33	bateria do umywalki	szt	1		
34	umywalka + szafka pod umywalkę	szt	1		
35	kratka wentylacyjna	szt	1		

.....
(miejsowość, data)

.....
podpis